

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/12	Ortbetonbau (V'15)				MISAPOR
000	Bedingungen <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 241D/2012.				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Beton (1) <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
630	Beton für Wände und Stützmauern <hr/>				
631	Beton für Wände und Stützmauern ohne Anzug, liefern, einbauen und verdichten.				
R .900	MISAPOR Dämmbeton KDS 16.				
R .910	01 Sichtbetonwand aussen, Dämmung und Tragwand innen.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	02 *Nach Plan * 03 *Gesamtstärke m * 04 *Innere Schale m * 05 *Äussere Schale m * 06 *Kerndämmung cm * 07 *Kerndämmung Marke, Typ * 08 Beton nach Eigenschaften, Norm SN EN 206-1. Expositionsklasse: XC2(CH)XF1 XD1. Grösstkorn: D_max 32. Konsistenzklasse: F3. Leichte Gesteinskörnung, 100%. Schaumglasgranulat nach Norm EN 13055-1. Herstellung gemäss Empfehlung MISAPOR AG. Zusätzliche Anforderungen: - Sichtbetonklasse SBK S (gemäss cemsuisse-Merkblatt <Merkblatt für Sichtbetonbauten>). - Ausschalfrist 48 Std. 09 Bewehrung innere Schale: (gemäss Bauingenieur). 10 Bewehrung äussere Schale: (gemäss Bauingenieur). 11 Kopplung Schalen mit Thermo-PIN aus Glasfaser von BT-Innovation, oder gleichwertig.				
R .911	01 Fassadenbereich Nr. 1. 02 Festigkeitsklasse: LC12/13. 03 Ausmass: Fläche ohne Fenster. 04 LE = m2. 05 *Weiteres *	0	LE
R .912	01 Fassadenbereich Nr. 2. 02 Festigkeitsklasse: LC 8/9. 03 Ausmass: Fläche ohne Fenster. 04 LE = m2. 05 *Weiteres *	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
800	Nebenarbeiten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
820	Betonnachbehandlungen				
821	Abdecken der Betonoberflächen zur Verhinderung von vorzeitigem Austrocknen.				
.100	Antransportieren, verlegen, entfernen, abtransportieren und entsorgen. Aufmass: bedeckte Fläche.				
.110	Polyethylenfolie, Stösse min. m 0,20 überlappen und verkleben.				
.113	01 *Beschreibung * 02 *Zu Pos. *	0	m2
826	Betonnachbehandlung nach Vorschlag Unternehmer.				
.301	01 Kanten und Oberflächen schützen. 03 *Material * 04 *Zu Pos. * 05 Antransportieren, einrichten, umstellen, entfernen, abtransportieren und entsorgen. 09 *LE = *	0	LE
850	Nachträgliche Oberflächenbehandlungen				
851	Beschichtungen auftragen, mit Vorbereitung Untergrund und Materiallieferungen.				
.001	01 *Bauteil * 02 Tiefenhydrophobierung (dampfdiffusionsoffen und nicht filmbildend) gemäss Vorgaben DESAX oder gleichwertig. 10 LE = m2.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
900	Kleine Bauteile komplett				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
910	Kleine Betonarbeiten				
914	Weitere kleine Bauteile erstellen, komplett, inkl. Schalungen und Bewehrung.				
.001	01 Musterwand erstellen. 02 Nach Plan 03 Inkl. Schalbild. Sämtliche Materialien sind entsprechend dem System zu wählen. 04 *Zu Pos. * 13 LE = St.	0	LE
	Total: 241.D12 - Ortbeton Misapor Dämmbeton KDS			